仕上表

階	室名	床	巾木	腰	壁	内装制限	天井	内装制限	天井高(H)	備考
	玄関	伊奈 ミンコー タイル貼 目地手 125角	上框 モカゲ石 本磨キ H150 x W200		ベニヤ型枠コンクリート打放 化粧目地切 吹付タイル	○	t=9石膏ボード カルトン下貼 ミクライトAP吹付 6粍	○	H 6,880	ステンレス製 照明(M... 三菱工業KK) カサ(M2-50) ホワイトブロンズ 〃
	ホールロビー	モルタルコテ ビニロール ハリコ貼 3粍			伊奈 インテリアタイル貼 200×200、ダイヤモンド貼 ... ノーブル ステンレス ガラス貼 ステ 手摺(有田)	○	全上	○	H 6,730 2,400	案内板 M2-624 ×ラミ... 三菱工業KK 消火栓 ...
	□ 大ホール	全上	モルタル加工 巾木 H=100 ラワン H=100 OP塗り	ベニヤ型枠コンクリート打放 化粧目地切 吹付タイル t=20 吸音テックス貼 AEP塗り ダテハット ... OP ...	GF グラスウール 吸音 t=50 グラスウール PE EX	△	t=9石膏ボード貼 クロス貼 t=5 大平板 カルトン下貼 ミクライト AP 吹付 6粍	△	6,900 2,240	非常出口
	ステージ	t=18 イタヤカエデ貼 ジロ... 2回塗り 捨板 t=18 斜貼			ベニヤ型枠コンクリート打放 EP吹付 モルタルコテ EP塗り t=5 大平板貼 EP塗り	△	ベニヤ型枠コンクリート打放 EP吹付 C-150×50×20×3.2 900@ OP 塗り	△	H 6,600	ステージ枠 ... 150×150 プロセニアム ... 6台(別途工事)
	控室(1,2)	全上 床下収納 ... モルタルコテ Pタイル貼	モルタルコテ 目地分 OP塗り H=100		モルタルコテ 目地切 AEP塗り	△	ベニヤ型枠コンクリート打放 EP吹付	△	2,800	手摺 H=800
	□ 事務室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2.0	全上		全上	△	t=9 ジプトーン貼 455×910	△	2,700	受付カウンター 甲板 テラゾーブロック 900× ...
	□ 応接室	モルタルコテ カーペット敷 <ニットボーダレットン>	堅木 CL塗り H=60		モルタルコテ 下地 クロス貼 (腰B ダテ ベニヤ CL塗り)	△	t=9石膏ボード下貼 クロス貼	△	2,700	飾り棚
1	湯沸室(1)	モルタルコテ Pタイル貼 t=2.0	モルタルコテ 目地分 OP塗り H=100		モルタルコテ AEP塗り	○	t=5 大平板 目透し貼 EP塗り	○	2,700	流し台 B165-700 B5K600 MT23
	□ 調理実習室	全上	全上		モルタルコテ 目地切 AEP塗り	○	t=5 大平板 目透し貼 カルトン吹付	○	2,700	調理台 ... 流し台 ...
	□ 学習室	備後表 畳敷 京床 12枚貼 1部 t=12 捨板 縁甲板貼 ...	タタミ寄		YN プラスター(石膏ボード下地) カルトン吹付 1部 クロス貼	△	t=9石膏ボード貼 クロス貼 ... ボーダー 吉野石膏 天井板 目透し貼	△	2,650 2,400	床の間
	□ 第二ロビー	モルタルコテ カーペット敷 (ニットボーダレットン)	ラワン H=60 OP塗り		モルタルコテ塗り クロス貼	△	t=9石膏ボード貼 クロス貼	△	2,450	ルーバー OS塗り
	浴室(男女)	伊奈 ポリコンモザイク タイル貼			伊奈 デザータイル貼(小口平)		t=5 大平板貼 スタイロテックス貼 (...)		2,700	浴槽 テラゾーブロック貼 洗場 ポリコンモザイク タイル貼
	脱衣室(〃)	モザイク パーケット フローリング ブロック貼 OS塗り	モルタルコテ 目地分 OP塗り H=100		モルタルコテ ビニール クロス貼		t=5 大平板 目透し貼 OP塗り		2,625	ルーバー OS塗り タナ ラワン OP塗り
	便所(加工収納)	モザイク タイル貼		H=1200 100角タイル貼 1部 INAS タイル貼	モルタルコテ AEP塗り		t=6 カイカル 目透し貼 OP塗り		2,400	
	湯沸室(2)	モルタルコテ カーペット敷 <ニットボーダレットン>	モルタルコテ 目地分 OP塗り H=100		モルタルコテ 目地切 AEP塗り	○	t=5 大平板 目透し貼 EP塗り	○	2,400	吊り戸棚 B59-600 ガス台 B5K-600 流し台 5S-1200 MT-23
	倉庫	モルタルコテ塗り			コンクリート打放し EP塗り		コンクリート打放し EP塗り		2,400	タナ ラワン材 OS塗り
	玄関(1)	研出し洗出し (1部 タタミ合わせ CL塗り)	桧 CL 塗り H=150		モルタルコテ塗り クロス貼	△	t=9 石膏ボード クロス貼 ...	△	2,600	
	パッケージ室(1)	シンダーコンクリート打 t=100 モルタルコテ塗り	モルタルコテ塗り H=100		グラスウール t=50 PE EX		グラスウール t=50 PE EX			
	ボイラー室	全上	全上		全上		全上	○		煙突(250φ)
	パッケージ室(2)	全上	全上		全上		全上			
	□ 研修室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2.0	モルタルコテ 目地分 H=100 OP塗り		モルタルコテ 目地切 AEP塗り	△	t=9 ジプトーン貼 455×910	△		
階	□ 化粧室	モルタルコテ ビニロール ハリコ貼 3粍	全上		全上		t=6 カイカル 目透し貼 OP塗り		2,400	化粧台(デコラ貼) 大部分 ...
	□ 便所(男女)	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5			100角タイル貼		全上		2,400	スクリーン テラゾーブロック
	印刷室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2.0	モルタルコテ 目地分 H=100 OP塗り		モルタルコテ塗り AEP塗り		t=9 ジプトーン貼 455×910		2,400	作業台 ...
	階段室(A)	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5 (マーブル)	テラゾーブロック貼		モルタルコテ 目地切 ウォールコートA 吹付	○	段裏 モルタルコテ ウォールコートA吹付 ... 1部 t=9石膏ボード カルトン下貼 全上吹付	○		手摺 ビニパイプ φ40 ...
	ポンプ室	シンダーコンクリート打 t=100 防水モルタルコテ塗り			コンクリート打放し		コンクリート打放し			
	階段室(B)	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5 (マーブル)	テラゾーブロック貼		モルタルコテ 目地切 ウォールコートA 吹付	○	段裏 モルタルコテ ウォールコートA吹付 ... 1部 t=9石膏ボード カルトン下貼 全上吹付	○		手摺 ビニパイプ φ40 ...
	倉庫(2)	モルタルコテ塗り			コンクリート打放し		コンクリート打放し			
	□ 配膳室	モルタルコテ塗り Pタイル貼	モルタルコテ 目地分 H=100 OP塗り		モルタルコテ 目地切 AEP塗り		t=9石膏ボード 目透し貼 EP塗り			ダムウェーター 配膳台
	玄関(2)	150角 クリンカータイル貼	全上		全上	○	t=9石膏ボード カルトン下貼 ミクライトAP吹付 6粍	○		
	廊下	モルタルコテ ビニロール ハリコ貼 3粍	全上		全上	○	全上	○		
	□ (管理人室)									
	玄関	モルタルコテ Pタイル貼 t=2.0	ラワン H=60 OP塗り		YN プラスター AEP塗り	○	t=9石膏ボード 目透し貼 EP塗り	○		下駄箱(...)
	廊下	モルタルコテ カーペット敷 (ニットボーダレットン)	全上		YN プラスター AEP塗り	○	全上	○		
	D K	全上	全上		全上(1部 ラスボード下地) 100角タイル貼	○	全上	○		MT-23 流し台 B-5A-1200 吊戸棚 B5H-600 流し台 B-55-700 ... B5T-600 B5F-600
	和室6帖	スタイロライナー 下地 ... 畳敷 1部 縁甲板 ...	タタミ寄		YN プラスター カルトン吹付 (下地 ラスボード下地)	△	吉野石膏天井板 目透し貼 t=9石膏ボード 目透し EP	△		
	押入	5.5粍 ラワンベニヤ貼			5粍 ラワンベニヤ貼		3粍 ラワンベニヤ貼			三枚 ... 天袋
	脱衣室	モルタルコテ カーペット敷 (ニットボーダレットン)	ラワン H=60 OP塗り		モルタルコテ ビニール クロス貼		4粍 ラワンベニヤ 目透し貼 OP塗り			洗濯 ... OP
	浴室	伊奈 ポリコンモザイク タイル貼			100角タイル貼 1部 INAS タイル貼		バスリブ貼			浴槽 ヤマハ NS...
	便所	モルタルコテ Pタイル貼	ラワン H=60 OP塗り		モルタルコテ AEP塗り		4粍 ラワンベニヤ 目透し貼 OP塗り			

内装制限 防火指定番号
○ 印ハ 準不燃又ハ不燃
△ 印ハ 難燃以上

(1)	t=5粍大平板	不燃 1001号	(9)	ハマミート	化粧(不燃)3004号
(2)	t=12粍石膏ボード	不燃 1011号	(10)	ミクライト AP	基材同等 0003号
(3)	t=9粍石膏ボード	準不燃 2001号	(11)	ウォールコートA	〃 0005号
(4)	t=9粍有孔石膏ボード	準不燃 2003号	(12)	カベトン	〃 0004号
(5)	YNプラスター	不燃 1015号	(13)	クロス(モルタル及YNプラスター下)	化粧(不燃) 1002号
(6)	t=9粍ジプトーン	準不燃 2005号	(14)	クロス(石膏ボードt=12下)	化粧(不燃) 2001号
(7)	浅野パーライト吸音板	不燃 1001号	(15)	クロス(石膏ボードt=9下)	化粧(準不) 3002号
(8)	吉野天井板	難燃 3001号			

工事名称 岩瀬町中央公民館 新築工事
図面名称 仕上表(1)
縮尺
製作年月日 50. 2.
校閲
担任
製図
No A 12
S