2階	ホニロビー	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5（マーブル）	モルタルコテ 目地分 H=100 OPヌリ	ホール面 手スリ ステンレス 2×4 & 8粍 線ブロンズ 手スリ壁 ハツリ化粧打コンクリート打放 ウォールコートA吹付	伊奈モザイクタイル貼 有田ノーブルタイル フランス貼 モルタル下 クロス貼 タテルーバー（角パイプ ○焼付） モルタルコテ 目地切 AEPヌリ	○	t=9石膏ボード下 カンレイシャ貼 ミクライトAP吹付	○	2800	手スリ H=1100
	□ 観客席	モルタルコテ カーペット敷（ニードルパンチカーペット）	R=1,240エ H=100 メ焼付 ラワン H=60 OPヌリ 1部カーペット		t=12石膏ボード貼 クロス貼 GP タテルーバー ○焼付 グラスウール アミEX t=50	△	t=5木毛板下 カンレイシャ貼 ミクライトAP吹付	△		全二層 ハツリ化粧打コンクリート打放 ウォールコートA吹付
	映写室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2	ラワン H=60 OPヌリ		t=9 有孔石膏ボード 目スカシ貼 AEPヌリ グラスウール 50挿入	△	t=9 有孔石膏ボード 目スカシ貼 AEPヌリ グラスウール t=50入	△	2400	
	照明室	仝上	仝上		仝上	△	仝上	△	2400	
	放送室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2	モルタル目地分 OPヌリ H=100		モルタルコテ 目地切 AEPヌリ	△	t=9 ジプトーン貼 455×910	△	2500	手スリ H=1100
	控室	仝上	仝上		仝上	△	仝上	△	2500	仝上
	□ 研修室	仝上	仝上		仝上	△	t=9 ジプトーン貼 910×910	△	2700	黒板 掲示板
	□ 図書室	仝上	仝上		仝上	△	仝上	△	2700	黒板 掲示板 書架 カウンター
	書庫	仝上	仝上		仝上		仝上		2700	書架
	□ 会議室(1.2)	モルタルコテ Pタイル貼 t=2	ラワン H=100 OPヌリ	H=900 t=5.5 ベニヤ貼 ビニールクロス貼	モルタルコテ下 ビニールクロス貼	△	t=9 ジプトーン貼 910×910	△	2700	スライディングドア（ネオール H=2700）
	□ 展示室	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5（マーブル）	モルタルコテ H=60 OPヌリ 幅木 H=60 CLヌリ	H=180 t=6 練付合板 目スカシ貼	モルタルコテヌリ ウォールコートA吹付 ツヤ消 モルタルコテヌリ クロス貼	△	t=9石膏ボード 目スカシ貼 EPヌリ ∅13 磨丸鋼 EPヌリ	△	2900	展示ダナ
	□ 配膳室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2	モルタル目地分 H=100 OPヌリ		モルタル目地切 AEPヌリ		t=9石膏ボード 目スカシ貼 EPヌリ		2400	ダムウェーター 配膳台
	倉庫	モルタルコテヌリ			コンクリート打放 EPヌリ		コンクリート打放 EPヌリ		2400	
	□ 化粧室(男女)	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5（マーブル）	仝上		仝上		t=6 カベニヤ 目スカシ貼 OPヌリ		2400	化粧台（テコラ PFC）大型カガミ
	□ 便所(男女)	RCスラブ コテ押エ ウレタン防水 モルタルコテ ロンリウム貼			100角タイル貼		仝上		2400	スクリーン 桧ベニヤ フラッシュ OPヌリ
	廊下	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5（マーブル）	モルタル目地分 H=100 OPヌリ		モルタル目地切 AEPヌリ	○	t=9 ジプトーン貼 455×910	○	2400	
	階段室(A.B)	仝上	テラゾーブロック貼		モルタルコテ 目地切 ウォールコートA吹付 ツヤ消	○	モルタルコテ ウォールコートA吹付 ツヤ消 t=9石膏ボード カンレイシャ貼 仝上吹付	○		手スリ ビニールパイプ∅60 ノンスリップ ゴム入
	パッケージ室(1.2)	シンダーコンクリート打 t=100 防水モルタルコテヌリ	防水モルタルコテ H=100		グラスウール t=50 アミEX		グラスウール t=50 アミEX			
3階	□ 視聴覚室	捨板18粍貼 t=5.5 カバー中貼 カーペット敷（ニードルパンチカーペット） モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5（マーブル）	ラワン H=100 OPヌリ		t=12石膏ボード下 クロス貼 腰モルタルコテ下	△	t=9石膏ボード カンレイシャ貼 ウォールコート吹付 t=9石膏ボード貼 クロス貼	△		黒板 電動スクリーン（デルライト） 手スリ
	□ 映写室	寄木フロアー貼	仝上		モルタルコテ AEPヌリ		t=9石膏ボード 目スカシ貼 EPヌリ		2400	
	フィルムライブラリー	仝上	仝上		仝上		t=9 ジプトーン貼 455×910			タナ
	□ 会議室	均しモルタルコテ フェルト 10粍 ロールカーペット敷（マキシム） ボーダー 現場研ぎテラゾー 仕上	塩地 H=100 CLヌリ		ソフトプラスター ハマラート貼（1部ラスボード下）	△	ボーダー t=9石膏ボード クロス貼 天井ライトルーバー取付 t=9石膏ボード EPヌリ	△	2600	黒板
	□ 研修室(1.2)	スタイロライザー t=75 エナタタミ敷 1部 18粍 縁甲板 仕上	タタミ寄		ソフトプラスター カゲトニ吹付（1部ラスボード下）	△	吉野石膏 天井板 目スカシ貼 ボーダー t=9石膏ボード貼 クロス貼	△	2700	アコーディオンドア
	仝上 床の間	桧板12粍 t=5.5 カバー中 ウスベリ敷 モルタルコテ [illegible]石 敷込	仝上	H=450 杉柾合板貼	仝上	△	t=9石膏ボード貼 クロス貼	△	2600	飾ダナ（床柱）
	□ 音楽室	モルタルコテ Pタイル貼 t=2	ラワン H=100 OPヌリ		t=6 浅野DB吸音板 目スカシ貼 EPヌリ t=9石膏ボード貼 クロス貼	△	仝上 ボーダー 浅野パーライト DB吸音板 EPヌリ	△	2500	タナ 黒板（5線）
	□ 創作室	仝上	モルタルコテ 目地分 OPヌリ H=100		モルタルコテ 目地切 AEPヌリ	△	t=9 ジプトーン貼 910×910	△	2500	作業ダナ 流し（人研）
	□ 配膳室	仝上	仝上		仝上		t=9石膏ボード 目スカシ貼 EPヌリ		2400	ダムウェーター 配膳台
	押入	t=5.5 カバー中貼	雑布摺		t=4 ベニヤ貼		t=3 ベニヤ貼			
	□ 化粧室(男女)	モルタルコテ ロンリウム貼 t=2.5（マーブル）	モルタルコテ目地分 H=100 OPヌリ		モルタルコテ 目地切 AEPヌリ		t=4 カベニヤ 目スカシ貼 OPヌリ		2400	化粧台（テコラ PFC）大型カガミ
	□ 便所(〃)	モルタルコテ ロンリウム貼			100角タイル貼		仝上		2400	スクリーン 桧ベニヤ フラッシュ OPヌリ
	廊下	仝上 t=2.5（マーブル）	モルタルコテ 目地分 H=100 OPヌリ		モルタルコテ 目地切 AEPヌリ	○	t=9 ジプトーン貼 455×910	○	2400	
	階段室(A.B)	仝上	テラゾーブロック貼		モルタルコテ 目地切 ウォールコートA ツヤ消	○	階段ウラ モルタルコテ ウォールコートA吹付 ツヤ消 1部 t=9石膏ボード カンレイシャ貼 仝上吹付	○		手スリ ビニールパイプ∅60 ノンスリップ ゴム入
	□ 談話室(1)	捨板 t=18 t=5.5 カバー中貼 カーペット敷（ニードルパンチカーペット）	ラワン H=100 OPヌリ		モルタルコテ AEPヌリ	○	t=9 ジプトーン貼 455×910	○		
	仝上(2)	モルタルコテ ロンリウム貼	ラワン H=100 OP		モルタルコテ クロス貼	○	t=9 石膏ボード 目スカシ貼 EP	○		
	パッケージ室(1.2.3)	シンダーコンクリート打 t=100 防水モルタルコテヌリ	防水モルタルコテヌリ H=100		グラスウール t=50 アミEX		t=20 スタイロフォーム打込			
	倉庫	モルタルコテ			コンクリート打放 EPヌリ		スタイロフォーム打込			タナ
R階	階段室	モルタルコテ ロンリウム貼			モルタルコテ 目地切 ウォールコートA ツヤ消	○	t=9 ジプトーン貼 455×910	○	2400	手スリ ビニールパイプ∅60 ノンスリップ ゴム入
	倉庫 機械室	モルタルコテ			コンクリート打放 EPヌリ		ハツリ化粧打コンクリート打放 EPヌリ			

外装

[屋根]— PH, 玄関ホール, 学習室 上…（ニトルーフ 601, 3層 シルバー仕上, 均しモルタルコテ下地）　屋上…均しモルタルコテ, ニトルーフ 600 1ク装, 保護モルタルコテ, モルタルコテ仕上 目地切, 伸縮目地切（ウラウッドヤー目地）　バルコニー…均しモルタルコテ, ニトルーフ 601, 1ク装, ニトコート着色　庇関係：防水モルタルコテ OPヌリ

[樋]—（ミナ防水用） タテ引ハルゴン 呼径100 80,　横引ハルゴン 呼径100 80,　バルコニー中継用ハルゴン 呼径100　[タテ樋]— VP管 100∅ & 80∅ OPヌリ

[壁]— 有田ノーブルタイル フランス貼 ステッチ化（タイル割 ステッチ割入 現場打含む 色は指定色入ル）, タイル貼 笠木 PC板 70×250 OPヌリ,　ハツリ化粧打コンクリート打放, 化粧目地切 吹付タイル（ウォールコートA吹付）　[軒天]— 5粍スレート板 目スカシ貼 ウォールコートA吹付

[ポーチ]— 床：伊奈ジンコータイル貼 目地巾 15粍　天井：5粍スレート板 目スカシ貼 ウォールコートA吹付　階段　稲田ミカゲ石 加工 本ミガキ　[風除室]— 床 150角クリンカータイル貼　[渡廊下]— 緑田石 ハツリ化粧打コンクリート打放 シリコン吹付.　床 モルタルコテヌリ

[植込]— フチ：ハツリ化粧打放 ウォールコートA吹付 & 1部 小タタキ シリコン吹付.　野面石 H=500 程度

換気パイプ 100∅ ガラリ付　内部50∅

□ — 室名札

工事名称	[illegible]町中央公民館新築工事
図面名称	仕上表(2)
縮尺	
製作年月日	56. 2.
校閲	
担任	
製図	

No. A 13

S