

週休2日制試行工事における経費補正等基準(一般土木工事編)

令和7年8月

桜川市財政課

桜川市が発注する週休2日制試行工事の方針について(以下に示す「経費補正等基準」のうち、一般土木工事に係るものについては下記のとおりとする。

記

1 本基準の対象

積算基準及び標準歩掛(土木編)に基づき予定価格を算定のうえ土木部が発注する週休2日制試行工事を対象とする。

2 経費補正等の実施について

(1)発注者指定型の場合

- ・当初発注の予定価格算定において、3による経費補正等を実施する。
- ・現場閉所日確保率が100%未満となった場合は、当該補正を解除(設計変更減)する。

(2)受注者希望型の場合(※要領第5条第2項に基づき限定的に適用)

- ・契約後の受発注者協議により週休2日での施工が決定した場合、3による経費補正等を設計変更時に実施する。
- ・現場閉所日確保率が100%未満となった場合は、経費補正は行わない。

3 経費補正等の基準

(1) 経費補正係数

ア 経費補正は、以下の表による。なお、市場単価方式・土木工事標準単価による積算にあたっては、現場の閉所状況に応じて、週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数表に示す補正係数を乗じるものとする。

現場閉所日確保率	月単位 100%以上	完全週休 2 日制 (土日)100% 以上
労務費に対する補正係数	1.02	1.02
共通仮設費率に対する補正係数	1.01	1.02
現場管理費率に対する補正係数	1.02	1.03

(注)積算システムでは、「11.週休制度補正区分」において、「完全週休 2 日(土日)」又は「4週8休以上(月単位)」を選択する。

イ アにおける現場閉所日確保率は、以下の算式による。

$$\begin{aligned} \text{現場閉所日} &= \text{現場閉所日のうち現場閉所した実績日数(※1)} \\ \text{確保率(\%)} &= \frac{\text{実施工程の作成により設定した現場閉所日の総日数(※2)}}{\text{現場閉所日のうち現場閉所した実績日数(※1)}} \times 100 (\%) \end{aligned}$$

※1 発注者の指示や緊急対応等により 現場閉所ができなかった日や予定外の現場閉所日についても、現場閉所した日とみなす。

※2 完全週休2日制の場合は、対象期間の土曜日、日曜日の総日数。

4週8休制(月単位)の場合は対象期間の月単位で設定した 28.5%総日数。

ウ 週休 2 日に係る積算単価の端数処理については、下記のとおりとする。

1)「労務費」 小数点以下切捨て

2)「市場単価・土木工事標準単価」小数点以下切捨て

4 経費補正等の考え方について

・経費補正にあたっては「茨城県週休2日制促進工事における経費補正等基準(一般土木工事編)」を準用する。

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数表

名 称	区 分	補正係数 月単位	補 正 係 数 完全週休 2 日
鉄筋工		1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	1.01
道路植栽工	植樹	1.02	1.02
	剪定	1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		1.01	1.01

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数表

名称	区分	補正係数 月単位	補正係数 完全週休2 日
区画線工		1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02
表面被覆工(コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.01
	高所作業	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業	1.02	1.02
剥落防止工(アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.02
	高所作業	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02
	高所作業	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01
紫外線硬化型 FRP シート設置工(ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.01
	高所作業	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置		1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00

侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		1.02	1.02